

Preisliste Elementdecke

gültig ab 1. Januar 2026 – Seite 1 von 2

Grundpreis

Elementdecke ¹⁾ d = 5 cm, Betongüte C 25/30, schalungsglatt ²⁾ ab Werk	10,65 €/m ²
darin <u>enthalten</u> :	
- Betonbrett d = 5 cm, b = 2,40 m, Beton C 20/25	
- Zuschlag Beton C 25/30, erf. gem. DIN EN 13747	
- Erstellung Verlegeplan	
- Umrechnung Ortbetonstatik auf Filigransystem	
- Zuschlag Kellenschnitt, erf. gem. DIN EN 13747	
- NEU: Kleinflächen- /Passplattenzuschlag	

Zuschläge

Bewehrung (Stahl BSt 500)

1. Eingebaute Bewehrung und Gitterträger	
Preis gültig für Lieferungen bis _____.____. 2026 ** €/kg
2. Zuschlag zu Pos. 1 für Gitterträger	0,35 €/kg
3. Zuschlag zu Pos. 1 für Schubträger	0,50 €/kg
4. Zuschlag zu Pos. 1 für Gitterträger mit verstärktem Obergurt	1,30 €/kg
5. Zuschlag zu Pos. 1 für gebogenen Stahl / Bügel	1,80 €/kg
6. Dübelleiste bemessen, liefern und einbauen, zzgl. Bolzen	26,10 €/Leiste
6.1 Bolzendurchmesser 10/12 bis h = 22 cm	7,60 €/St.
6.2 Bolzendurchmesser 14/16 bis h = 35 cm	10,60 €/St.
6.3 Bolzendurchmesser 20/25 bis h = 35 cm	22,80 €/St.

Beton

7. Mehrstärke über 5 cm, pro angefangenen 0,5 cm	1,05 €/m ²
8. Betongüte C 30/37	0,85 €/m ²
9. Betongüte C 35/45	2,10 €/m ²

Schalung und Aussparungen

Kleinflächenzuschlag Wohnungsbau

	<i>inklusive</i>
10. Aussparung rechteckig bis 0,50 m ² , Kanten nicht gefast	11,25 €/St.
11. Aussparung rechteckig über 0,50 m ² , Kanten nicht gefast	9,30 €/m
12. Aussparung rund bis d = 30 cm, Kanten nicht gefast	27,60 €/St.
13. Aussparung rund über d = 30 cm oder Rundabschalung, Kanten nicht gefast	46,00 €/m
14. Konsole für gerades Treppenaufleger, bis Höhe 15 cm	60,00 €/m

Einbauteile

15. Bauseits geliefertes Kleinbauteil verplanen und einbauen	11,95 €/St.
16. Bauseits geliefertes Leuchtgehäuse verplanen und einbauen	18,00 €/St.
17. Bauseits geliefertes Einbauteil verplanen und einbauen	24,10 €/St.
Liefern, verplanen und einbauen von:	
18. Elektrodose bis DN60 oder Deckenkrümmer 90°	14,80 €/St.
19. Leuchtgehäuse bis DN150 mit 68 mm Auslass	29,00 €/St.
20. Leuchtgehäuse bis DN150 mit Tunnel und 68 mm Auslass	44,40 €/St.
21. Zuschlag für variablen Auslass zu Leuchtgehäuse bis DN150	6,30 €/St.
22. Lüftungshülse DN125	27,60 €/St.
23. Leuchtgehäuse DN200 mit variablem Auslass	47,80 €/St.
24. Leuchtgehäuse DN200 mit Tunnel und variablem Auslass	63,25 €/St.

Weitere Einbauteile auf Anfrage

HOCHBAU · TIEFBAU · STRAÙENBAU · TRANSPORTBETON · DECKEN-/DOPPELWANDELEMENTE · BETONFERTIGTEILE · KIES · ASPHALT

Verwaltung 08073/1017 · Telefax 08073/2944 · Decken-/Doppelwandelemente 08073/9158-21 · Asphalt 08073/9158-31 · Transportbeton/Kies 08073/9158-65
 schwarzenbeck@schwarzenbeck.de · www.schwarzenbeck.eu Steuer-Nr. 141/168/00102· UID DE 129 256 015

Kreis- und Stadtparkasse Wasserburg IBAN DE49 7115 2680 0000 0616 14 BIC BYLADEM1WSB
 Raiffeisenbank Haag IBAN DE59 7016 9388 0000 4124 30 BIC GENODEF1HMA

Handelsregister Traunstein HRA-Nr. 937 · Persönlich haftende Gesellschaft: Martin Schwarzenbeck Verwaltungs-GmbH, Gars
 Handelsregister Traunstein HRB-Nr. 2732 · Geschäftsführer: Otto Schwarzenbeck, Martin Schwarzenbeck, Sebastian Schwarzenbeck



Preisliste Elementdecke

gültig ab 1. Januar 2026 – Seite 2 von 2

Balkonplatten

25. Balkonplatte, d = 6 - 7 cm, C 30/37	7,50 €/m ²
26. Faserbetonaufkantung mit oder ohne Wassernase, inkl. Eckausbildung, bis Höhe 30 cm	55,00 €/m
27. Faserbetonaufkantung mit oder ohne Wassernase, inkl. Eckausbildung, ab Höhe 30 cm	66,50 €/m
28. Wassernase	14,30 €/m
29. Isokorb liefern und einbauen, zzgl. Listenpreis und TZ Schöck	37,00 €/St.

Planung *

30. Zeichnen der oberen Bewehrung bei bauseits gestellter Statik (nicht prüffähig)	2,35 €/m ²
31. Unterlagensatz für Prüfstatiker erstellen und versenden	60,00 €/Plan
32. Deckenverplanung < 50 m ²	60,00 €/psch
33. Geneigte Decke	9,30 €/m ²
34. Planänderung ab Index B oder örtliches Aufmaß (zzgl. An- und Abfahrt)	90,00 €/Std.

Lieferung * ab Werk Gars-Bahnhof (PLZ 83555) inkl. Maut

35. Grundfracht Sattelzug bis 20 km (Frachtkapazität bis 180 m ² /Fuhre) inkl. 1,5 Std. pro Fuhre zur bauseitigen Entladung	377,50 €/Fuhre
36. Entfernungszuschlag über 20 km bis 150 km pro angefangene 10 km	67,30 €/Fuhre
37. Standzeit auf der Baustelle (1,5 Std. pro Fuhre inklusive)	84,50 €/Std.
38. Fracht nach Aufwand bei Lieferung über 150 km **	115,00 €/Std.
39. Lieferung mit Kranwagen **	150,00 €/Std.
40. 8er Krangehänge (leihweise für 1 AT), Rückgabe bauseits	55,00 €/psch

Selbstabholung *

41. Verladepauschale	34,00 €/Fuhre
42. Unterlegbrett (Vergütung bei Rückgabe) **	2,60 €/St.
43. Stapelholz (Vergütung bei Rückgabe) **	14,00 €/St.

Alle Preise sind netto und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Nicht aufgeführte Leistungen werden gesondert verrechnet. Es gelten unsere AGB für die Lieferung von Doppelwand-Elementen. Evtl. Kostenerhöhungen, auch bei Energie und Lohn, müssen wir voll weiterverrechnen.

* Nicht skontierbar

** Nicht rabattierbar

1) Abrechnungsfläche je Element ist die größte Bewehrungslänge mal der Plattenbreite. Ausklinkungen und Schrägabschalung sind dadurch abgegolten und werden nicht zusätzlich berechnet. Aussparungen werden ab einer Fläche größer 2,5 m² abgezogen.

2) Die Oberflächen sind nach entsprechender Vorbehandlung streich- und tapezierfähig nach DIN 18217. Fertigteiltypische Erscheinungen wie erhöhte Porenbildung, Kalkausblühungen, Wolkenbildung und Verfärbungen der Oberfläche sowie kleinere Kiesnester und Wasserlinien im Randbereich können auftreten und stellen **keinen Mangel dar**. Haarrisse und geringfügige Beschädigungen, welche bei Lieferung bzw. Montage auftreten, sind statisch unbedenklich und stellen **keinen Mangel dar**. Fugen müssen bauseits geschlossen werden. **Eine Sichtbetonoptik kann nur mit bauseitiger Oberflächenbehandlung erreicht werden.**