

Preisliste Thermowand

gültig ab 1. Januar 2026 – Seite 1 von 2

Grundpreis

Thermowand-Element¹⁾, nach gültigem Zulassungsbescheid, Wandstärke bis 40 cm
Schalenstärke je 6+7 cm, Betongüte C 25/30, > 8,00 m², inkl. Transportanker und
Montagehülsen, schalungsglatt²⁾ ab Werk
Sichtbetonoptik kann nur mit bauseitiger Oberflächenbehandlung erreicht werden
(Herstellungstoleranzen und Oberflächenbeschaffenheit nach DIN EN 14992)

107,00 €/m²

Zuschläge

Grundpreis

1. Zuschlag Thermowand als Ausführung Nullwand, Tragschale bis 10 cm,
beidseitig schalungsglatt

15,95 €/m²

Dämmung (Berechnung nach Grundfläche)

2. Dämmung EPS, bis WLG 032, je cm

2,45 €/m²

3. Dämmung EPS-Perimeter, bis WLG 035, je cm

1,60 €/m²

4. Dämmung XPS, bis WLG 027, je cm

3,25 €/m²

5. Dämmung PUR oder Resol-Hartschaum, bis WLG 022, je cm

5,75 €/m²

6. Dämmung Steinwolle, bis WLG 040, A1, je cm

4,55 €/m²

Bewehrung (Stahl BSt 500)

7. Eingebaute Bewehrung Preis gültig für Lieferungen bis _____. 2026 **

..... €/kg

8. Zuschlag zu Pos. 7 für gebogenen Stahl / Bügel (nicht für Wandkronenverbügelung)

1,80 €/kg

9. Zuschlag zu Pos. 7 für Wandkronenverbügelung (Abrechnung nach m Wandkrone)

3,75 €/m

Beton

10. Mehrstärke pro angefangenen 0,5 cm, je Wandschale

1,05 €/m²

11. Betongüte C 30/37

1,70 €/m²

12. WU Ausführung (W/Z-Wert/Aufrauung gem. WU-Richtlinie)

22,70 €/m²

13. Betongüte C 35/45

4,20 €/m²

Schalung und Aussparungen

14. Aussparung rund bis d = 30 cm, Kanten nicht gefast, je Wandschale

37,40 €/St.

15. Aussparung rechteckig bis 0,25 m², Kanten nicht gefast, je Wandschale

24,70 €/St.

16. Aussparung rechteckig, 0,25 bis 0,5 m², Kanten nicht gefast, je Wandschale

38,10 €/St.

17. NEU: Zuschlag zu Aussparung bis 0,5 m² für die Ausführung mit Verdrängungskörper

23,30 €/St.

18. Aussparung rechteckig über 0,5 m², Kanten nicht gefast

34,80 €/m

19. Schlitz einseitig für Wandanschluss, Breite bis 30 cm, Kanten nicht gefast

29,30 €/m

20. Tür (3-seitig) / Fenster (4-seitig) mit Faserbeton abschalen, Breite bis 30 cm,
Kanten nicht entgratet, kein Sichtbeton (Wärmebrücke)

67,00 €/m

21. Stirnabschalung in Faserbeton, Breite bis 30 cm, Kanten nicht entgratet,
kein Sichtbeton (Wärmebrücke)

61,80 €/m

22. Zuschlag Faserbetonabschalung für Breite größer 30 cm

17,00 €/m

23. Tür (3-seitig) / Fenster (4-seitig) mit Schraubgrund abschalen, Kanten tlw. gefast,
inkl. Überstand Außenschale als Anschlag

84,00 €/m

24. Stirnabschalung mit Schraubgrund ohne Überstand Außenschale

58,80 €/m

25. Kleinflächenzuschlag für Wandelemente < 8 m² (nach fehlender Fläche)

26,00 €/m²

26. Kleinflächenzuschlag für Sockelwände (1,0m<Höhe<1,4m) < 5m² (n. fehlender Fläche)

26,00 €/m²

Einbauteile

Lieferrn, verplanen und einbauen von:

27. Bauseits geliefertes Fenster verplanen und einbauen

115,00 €/St.

28. Bauseits geliefertes Kleinbauteil verplanen und einbauen

23,00 €/St.

29. Bauseits geliefertes Einbauteil (BWA, HTA-Schiene, Anker u.a.) verplanen und einbauen

44,10 €/St.

Fortsetzung Einbauteile auf Seite 2

Preisliste Thermowand

gültig ab 1. Januar 2026 – Seite 2 von 2

Einbauteile

30. Fenster liefern und einbauen, zzgl. Listenpreis und TZ Hersteller	59,85 €/St.
31. Elektrodose bis DN60 oder Wandkrümmer 90° mit Leerrohr bis DN32 ohne Zugdraht	40,10 €/St.
32. Maueranschlussschiene HMS 25/15, verzinkt, oder gleichwertig	15,45 €/m
33. Bewehrungsanschluss einreihig, EXTE BWA, 10/15-1, bis Breite 85, od. gleichw.	43,40 €/m
34. Bewehrungsanschluss zweireihig, EXTE BWA, 10/15-5, bis Breite 190, od. gleichw.	52,30 €/m
35. KG-Rohr mit oder ohne Muffen, DN bis 200 mm	58,00 €/St.
36. Gerüsthülse oder Kunststoffhülse mit Dywidag Gewinde	17,45 €/St.
37. Zusätzliche Transportanker bei bauseits zu drehenden Platten (ab Wandhöhe > 3 m, Doppelwindenkrane oder Drehgestell + Umlenkrolle für die Montage erforderlich)	31,00 €/St.

Weitere Einbauteile auf Anfrage

Planung *

38. Wandverplanung < 35 m ²	86,00 €/psch
39. Planänderung ab Index B oder örtliches Aufmaß (zzgl. An- und Abfahrt)	87,50 €/Std.

Lieferung * ab Werk Gars-Bahnhof (PLZ 83555) inkl. Maut

40. Grundfracht Sattelzug bis 20 km (Frachtkapazität bis 70 m ² /Fuhre) inkl. 1,5 Std. pro Fuhre zur bauseitigen Entladung	478,40 €/Fuhre
41. Entfernungszuschlag über 20 km bis 150 km pro angefangene 10 km	82,00 €/Fuhre
42. Standzeit auf der Baustelle (1,5 Std. pro Fuhre inklusive)	100,90 €/Std.
43. Fracht nach Aufwand bei Lieferung über 150 km **	136,00 €/Std.

Selbstabholung *

44. Verladepauschale	34,00 €/Fuhre
45. Stapelholz (Vergütung bei Rückgabe) **	14,00 €/St.

Montage *

46. Kunststoffunterleger oder Betonschrauben für Schrägstützen, je	1,00 €/m ²
47. Schrägstützen bis Wandhöhe = 7 m (leihweise für 10 AT), Rückgabe bauseits	1,60 €/m ²
48. Schrägstützen bis Wandhöhe = 10 m (4 St. je Element, leihweise für 10 AT), Rückgabe bauseits, Transport nach Aufwand	3,40 €/m ²
49. Mietverlängerung Schrägstützen für 5 AT (Abrechnung je angefangener Woche)	0,50 €/m ²
50. Kautions für Schrägstützen (Vergütung bei Rückgabe in einwandfreiem Zustand) **	50,00 €/St.
51. Eckwinkel mit Betonschrauben / Vergütung (nur Eckwinkel) bei Rückgabe, Rückgabe bauseits **	12,50/7,50 €/St.
52. Drehgestell und Umlenkrolle (leihweise für 1 AT), Rückgabe bauseits	250,00 €/Tag
53. Werkseitige Rückholung Stützen oder Drehgestell (Verladen bauseits) **	115,00 €/Std.
54. Montagemeister (nur zur Anleitung, zzgl. An- und Abfahrt) **	94,00 €/Std.
55. An- und Abfahrt Montagemeister (nur Fahrzeug) **	1,00 €/km

Alle Preise sind netto und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Nicht aufgeführte Leistungen werden gesondert verrechnet. Es gelten unsere AGB für die Lieferung von Doppelwand-Elementen. Evtl. Kostenerhöhungen, auch bei Energie und Lohn, müssen wir voll weiterverrechnen.

* Nicht skontierbar

** Nicht rabattierbar

¹⁾ Abrechnungsfläche je Element ist die Fläche des größten umschriebenen Rechtecks. Aussparungen werden ab einer Fläche größer 2,5 m² abgezogen. Ausklinkungen und Schrägabschalung sind dadurch abgegolten und werden nicht zusätzlich berechnet.

²⁾ Die Oberflächen sind nach entsprechender Vorbehandlung streich- und tapezierfähig nach DIN 18217. Fertigteiltypische Erscheinungen wie erhöhte Porenbildung, Kalkausblühungen, Wolkenbildung und Verfärbungen der Oberfläche sowie kleinere Kiesnester und Wasserlinien im Randbereich können auftreten und stellen **keinen Mangel dar**. Haarrisse und geringfügige Beschädigungen, welche bei Lieferung bzw. Montage auftreten sind statisch unbedenklich und stellen **keinen Mangel dar**. Fugen müssen bauseits geschlossen werden. **Eine Sichtbetonoptik kann nur mit bauseitiger Oberflächenbehandlung erreicht werden.**